

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Zadanie Nr 1.

Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Hrubieszowskiej 38a w Zamościu.

Dane dotyczące obiektu:

- Budynek mieszkalny, podpiwniczony
- Technologia wykonania – wielka płyta, system Wk 75
- Ilość kondygnacji nadziemnych- 11
- Kubatura – 11747m³
- Powierzchnia użytkowa całkowita – 4331,65m²
- Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -3360,11m²
- Dach – stropodach wentylowany

Wymagany zakres opracowania obejmuje w szczególności:

Podstawą do wykonania projektu jest opracowany dla potrzeb przedsięwzięcia i pozytywnie zewryfikowany przez BGK Audyt Energetyczny.

Wymagany zakres przedsięwzięcia:

- ocieplenie ścian osłowych
- ocieplenie ścian szczytowych
- roboty konieczne związane z dociepleniem ścian- remont balkonów
- ocieplenie dachu nadbudówki
- ocieplenie stropodachu wentylowanego
- ocieplenie cokołu
- wymiana okien (starych) w lokalach
- wymiana okien piwnicznych

Wymagana zawartość opracowania:

- Projekt budowlany wykonawczy wraz z kolorystyką elewacji oraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi prawem uzgodnieniami.
- Minimum trzy koncepcje kolorystyki elewacji do wyboru przez Wspólnotę Mieszkaniową.
- Przedmiar robót
- Kosztorys inwestorski szczegółowy
- Szczegółowy kosztorys ofertowy

Terminy przekazania dokumentacji:

- Termin przekazania do zatwierdzenia koncepcji kolorystyki elewacji-5.02.2016.
- Nieprzekraczalny termin przekazania kompletu dokumentacji Zamawiającemu 27.02.2016.

Zadanie nr 2

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej 24 w Zamościu.

Dane dotyczące obiektu:

- Budynek mieszkalny, podpiwniczony
- Technologia wykonania – wielka płyta, system Wk 75

- Ilość kondygnacji nadziemnych- 5
- Kubatura – 3567,90m³
- Powierzchnia użytkowa całkowita – 1157m²
- Dach – stropodach wentylowany

Wymagany zakres opracowania obejmuje w szczególności:

Podstawą do wykonania projektu jest opracowany dla potrzeb przedsięwzięcia i pozytywnie zewryfikowany przez BGK Audyt Energetyczny.

Wymagany zakres przedsięwzięcia:

- ocieplenie ścian osłowych
- ocieplenie ścian szczytowych
- roboty konieczne związane z dociepleniem ścian- remont balkonów
- ocieplenie cokołu
- wymiana okien (starych) w mieszkaniach
- wymiana okien piwnicznych

Wymagana zawartość opracowania:

- Projekt budowlany wykonawczy wraz z kolorystyką elewacji oraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi prawem uzgodnieniami.
- Minimum trzy koncepcje kolorystyki elewacji do wyboru przez Wspolnotę Mieszkaniową.
- Przedmiar robót
- Kosztorys inwestorski szczegółowy
- Szczegółowy kosztorys ofertowy

Terminy przekazania dokumentacji:

- Termin przekazania do zatwierdzenia koncepcji kolorystyki elewacji-5.02.2016.
- Nieprzekraczalny termin przekazania kompletu dokumentacji Zamawiającemu 27.02.2016.

Zadanie Nr 3.

Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Peowiaków 36 w Zamościu.

Dane dotyczące obiektu:

- Budynek mieszkalny, podpiwniczony
- Technologia wykonania – tradycja, mur ceglany
- Ilość kondygnacji nadziemnych- 3
- Kubatura – 5843m³
- Powierzchnia użytkowa całkowita – 1453,36m²
- Dach – stropodach wentylowany, stropodach niewentylowany(nadbudówka)

Wymagany zakres opracowania obejmuje w szczególności:

Podstawą do wykonania projektu jest opracowany dla potrzeb przedsięwzięcia i pozytywnie zewryfikowany przez BGK Audyt Energetyczny.

Wymagany zakres przedsięwzięcia:

- ocieplenie ścian osłowych
- ocieplenie ścian szczytowych
- roboty konieczne związane z dociepleniem ścian- remont balkonów
- ocieplenie stropodachu

- ocieplenie dachu nadbudówki
- ocieplenie cokołu
- wymiana okien (starych) w lokalach mieszkalnych
- wymiana okien piwnicznych

Wymagana zawartość opracowania:

- Projekt budowlany wykonawczy wraz z kolorystyką elewacji oraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi prawem uzgodnieniami.
Minimum trzy koncepcje kolorystyki elewacji do wyboru przez Wspólnotę Mieszkaniową.
- Przedmiar robót
- Kosztorys inwestorski szczegółowy
- Szczegółowy kosztorys ofertowy

Terminy przekazania dokumentacji:

- Termin przekazania do zatwierdzenia koncepcji kolorystyki elewacji-10.02.2016.
- Nieprzekraczalny termin przekazania kompletu dokumentacji Zamawiającemu 4.03.2016.