

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA OKIEN.						
1 KNR 401/535/8						
Rozebrawie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku						
- elewacja frontowa	(1,1*21+1,8*2+0,9)*0,25	=	6,9			
- elewacja północna (2)	(1,18*0,25)*11	=	3,245			
- elewacja wchodnia (3)	(1,05*0,25)*13	=	3,4125			
- elewacja zachodnia (4)	(1,1+1,8)*0,25	=	0,725			
			14,2825	~14,3		m2
2 KNR 401/354/6						
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1.m2						
- elewacja frontowa	1	=	1,0			
			1,0	~1		szt
3 KNR 401/354/8						
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2.m2						
- elewacja frontowa	(1,75*1,1)*2	=	3,85			
			3,85	~3,9		m2
4 KNR 19/929/3 (1)						
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0.m2, osadzanie na kotwach						
- elewacja północna (2)	1,18*0,6	=	0,708			
			0,708	~0,708		m2
5 KNR 19/929/9 (1)						
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0.m2, osadzanie na kotwach						
- elewacja frontowa	(1,05*1,85) * 20	=	38,85			
- elewacja północna (2)	(1,05*1,85)*10	=	19,425			
- elewacja wschodnia (3)	(1,05*1,85)*13	=	25,2525			
- elewacja zachodnia (4)	1,05*1,85 + 1,75*1,85	=	5,18			
			88,7075	~88,7		m2
6 KNR 401/312/1						
Wykonanie warstwy spadkowej pod parapety zewnętrzne						
- elewacja frontowa	1,05*21	=	22,05			
- elewacja północna (2)	1,05*10	=	10,5			
- elewacja wschodnia (3)	1,05*13	=	13,65			
- elewacja zachodnia (4)	1,05+1,75	=	2,8			
			49,0	~49,0		m
7 ORGB 202/541/1						
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25.cm						
- elewacja frontowa	(1,1*21+1,8*2+0,9)*0,25	=	6,9			
- elewacja północna (2)	(1,18*0,25)*11	=	3,245			
- elewacja wchodnia (3)	(1,05*0,25)*13	=	3,4125			
- elewacja zachodnia (4)	(1,1+1,8)*0,25	=	0,725			
			14,2825	~14,3		m2
8 KNR 202/1505/1						
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne						
- elewacja frontowa	(1,05*1,85*2)*0,2 * 20	=	15,54			
- elewacja północna (2)	(1,05*1,85*2)*0,2 *10	=	7,77			
- elewacja wschodnia (3)	(1,05*1,85*2)*0,2 *13	=	10,101			
- elewacja zachodnia (4)	(1,05*1,85*2+ 1,75*1,85*2)*0,2	=	2,072			
- elewacja frontowa	(1,05*1,85*2)*0,13 * 20	=	10,101			
- elewacja północna (2)	(1,05*1,85*2)*0,13 *10	=	5,0505			
- elewacja wschodnia (3)	(1,05*1,85*2)*0,13 *13	=	6,56565			
- elewacja zachodnia (4)	(1,05*1,85*2+ 1,75*1,85*2)*0,13	=	1,3468			
			58,54695	~58,5		m2
9 KNR 202/1505/2						
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie						
				58,5		m2