

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku przy ul. Rynek Wielki 3,5,5a;
Grodzka 7; Kolegiacka 10,12 w Zamościu. BLOK XX.

Wspólny Słownik CPV: 45.42.11.35-9

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
ST określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana stolarki okiennej w BLOKU XX Zespołu. Staromiejskiego” w Zamościu.
2. Zakres stosowania ST
ST stanowi część dokumentów przetargowych przy zleceniu, wykonaniu i odbiorze robót w zakresie wyżej podanym.
ST sporządzona została w oparciu o projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego. Opisuje zasady korzystania z rozwiązań techniczno-materiałowych ujętych projektem.
Zastosowanie do prowadzenia prac materiałowych innych niż określono w projekcie wymaga zgody Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu BIOZ.
3. Zakres robót objętych ST .
 - 3.1 Produkcja warsztatowa- wykonanie okien w warsztacie
 - 3.2 Demontaż istniejących okien
 - 3.3 Montaż okien nowych.
 - 3.4 Roboty budowlane naprawcze.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z opisem ujętym w dokumentacji projektowej, kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich norm oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Stolarka w wersji drewnianej, przy wymianie należy zachować istniejący podział poziomy i pionowy skrzydeł i szprosów. Kształt okien powinien być powtórzeniem pierwowzoru. We wszystkich oknach w górnej ramie przewiduje się montaż nawiewników higrosterowalnych.

Materiały użyte do wykonania wyrobu finalnego winny posiadać

odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podokienniki zewnętrzne z blachy miedzianej. Ościeża naprawiać zaprawą wapienno – cementową, malować w kolorze istniejącym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe składowanie materiałów na placu budowy. Prace realizowane będą w zamieszkałych mieszkaniach i czynnych lokalach użytkowych należy zatem szczególną uwagę zwrócić na sposób ich prowadzenia. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia mienia lokatorów powstałe w trakcie prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do robót warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów okien w celu dostosowania wersji rysunkowej do własnego systemu wykonawczego.

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonanych robót w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru takiego dokonuje inspektor nadzoru.

3. ODBIÓR KOŃCOWY

Po zakończeniu powierzonego zadania Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru. Po potwierdzeniu zakończenia prac przez Inspektora Nadzoru Zamawiający powołuje Komisję Odbioru. Inwestor przystępuje do odbioru w terminie zgodnym z zawartą umową.

4. ROZLICZENIE PRAC

Roboty rozliczone będą w oparciu o zapisy umowy.