

ZMIANY do „SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT”

Dot.: Przetarg Nieograniczony Nr 1/PN/WM/rb/2009 na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kamiennej 11 w Zamościu

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 09-02-2009r. przetargu nieograniczonego Nr 1/PN/WM/r.b./2009 - na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna 11 w Zamościu – zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany do ‘Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót’ :

W pkt. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Stosowany styropian powinien odpowiadać następującym warunkom :

- współczynnika przenikania ciepła „lambda” = 0,031 W/m*K
- grubość styropianu 9 cm.

Pozostałe zdania punktu pozostają bez zmian.

Pkt. 5 otrzymuje brzmienie :

Warstwy klejowe :

1. Materiały jak; zaprawa do przyklejania styropianu i siatki zbrojącej, tynk mineralny, farby do wykonywania powłok elewacyjnych powinny odpowiadać jednemu systemowi ocieplenia np. BASF lub równoważny.
2. System powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną.
3. Na etapie składania oferty Wykonawca przedłoży wykaz materiałów, które zamierza zastosować wraz z kartami i aprobatami technicznymi.
4. Ocena wartości technicznej proponowanego przez Wykonawcę systemu ocieplenia należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Marek Biłski