

**SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**  
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Greckiej 2 w Zamościu  
Stolarka okienna od ul. Greckiej i Staszica.

Wspólny Słownik CPV: 45.42.11.35-9

## **ZAGADNIENIA OGÓLNE**

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).  
ST określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji projektu pn. „ Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Greckiej 2 w Zamościu”.
2. Zakres stosowania ST  
ST stanowi część dokumentów przetargowych przy zleceniu, wykonaniu i odbiorze robót w zakresie wyżej podanym.  
ST sporządzona została w oparciu o projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego . Opisuje zasady korzystania z rozwiązań techniczno-materiałowych ujętych projektem.  
Zastosowanie do prowadzenia prac materiałowych innych niż określono w projekcie wymaga zgody Zamawiającego.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu BIOZ.
3. Zakres robót objętych ST .
  - 3.1 Produkcja warsztatowa- wykonanie okien w warsztacie
  - 3.2 Demontaż istniejących okien
  - 3.3 Montaż okien nowych.

## **ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE**

### **1. WYKONANIE ROBÓT**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z opisem ujętym w dokumentacji projektowej, kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich norm oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Stolarka w wersji drewnianej, przy wymianie należy zachować istniejący podział poziomy i pionowy skrzydeł i szprosów. Kształt okien powinien być powtórzeniem pierwowzoru. We wszystkich oknach w górnej ramie przewiduje się montaż nawiewników higrosterowalnych.

Materiały użyte do wykonania wyrobu finalnego winny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podokienniki zewnętrzne z blachy miedzianej. Ościeża naprawiać zaprawą wapienno – cementową, malować w kolorze istniejącym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe składowanie materiałów na placu budowy. Prace realizowane będą w zamieszkałych mieszkaniach i czynnych lokalach użytkowych należy zatem szczególną uwagę zwrócić na sposób ich prowadzenia. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia mienia lokatorów powstałe w trakcie prowadzenia robót.

## 2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonanych robót w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru takiego dokonuje inspektor nadzoru.

## 3. ODBIÓR KOŃCOWY

Po zakończeniu powierzonego zadania Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru. Po potwierdzeniu zakończenia prac przez Inspektora Nadzoru Zamawiający powołuje Komisję Odbioru. Inwestor przystępuje do odbioru w terminie zgodnym z zawartą umową.

## 4. ROZLICZENIE PRAC

Roboty rozliczone będą w oparciu o zapisy umowy.