

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Bazylińskiej 34 w Zamościu

Wspólny Słownik CPV: 45.42.11.35-9

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
ST określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Bazylińskiej 34”.
2. Zakres stosowania ST
ST stanowi część dokumentów przetargowych przy zleceniu, wykonaniu i odbiorze robót w zakresie wyżej podanym.
ST sporządzona została w oparciu o projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego. Opisuje zasady korzystania z rozwiązań techniczno-materiałowych ujętych projektem.
Zastosowanie do prowadzenia prac materiałów innych niż określono w projekcie wymaga zgody Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu BIOZ.
3. Zakres robót objętych ST .
 - 3.1 Produkcja warsztatowa- wykonanie okien w warsztacie
 - 3.2 Demontaż istniejących okien
 - 3.3 Montaż okien nowych.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z opisem ujętym w dokumentacji projektowej, kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich norm oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Stolarka w wersji PCV(materiał zastosowany przy wymienionych wcześniej oknach), przy wymianie zachować istniejący podział poziomy i pionowy skrzydeł i szprosów. Kształt okien powinien być powtórzeniem pierwowzoru. Stosować profil pięciokomorowy ,grubość ścianki 2,7mm, wzmocnienie wewnętrzne w komorze środkowej. Stabilizatory profilu bez ołowiu i kadmu. Uszczelki z wymienialnego elastomeru termoplastycznego w narożach łączone pod kątem prostym. Współczynnik przenikania ciepła dla okna $U \leq 1,8W/m^2K$

Materiały użyte do wykonania wyrobu finalnego winny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykorzystać istniejące podokienniki. Ościeża naprawiać zaprawą wapienno – cementową, malować w kolorze istniejącym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe składowanie materiałów na placu budowy. Prace realizowane będą w zamieszkałych mieszkaniach należy zatem szczególną uwagę zwrócić na sposób ich prowadzenia. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia mienia lokatorów powstałe w trakcie prowadzenia robót.

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonanych robót w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru takiego dokonuje inspektor nadzoru.

3. ODBIÓR KOŃCOWY

Po zakończeniu powierzonego zadania Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru. Po potwierdzeniu zakończenia prac przez Inspektora Nadzoru Zamawiający powołuje Komisję Odbioru. Inwestor przystępuje do odbioru w terminie zgodnym z zawartą umową.

4. ROZLICZENIE PRAC

Roboty rozliczone będą w oparciu o zapisy umowy.

5. ZAŁĄCZNIK DO ST

Zestawienie stolarki do wymiany.

Zestawienie stolarki okiennej
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		O1	O3	O2	O4
SYMBOL					
Wymiar w świetle	S	1140	1160	610	780
oscieży	H	1820	740	560	1090
Parter		39	1	2	1
Poddasze		46	6	2	1
RAZEM:		85 32	7	2	1
UWAGI					

Uwagi:



MDK Projekt s.c.
Wójcik M, Stojek D, Rożek K,
ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Św.
NIP: 661-22-69-334

REGON: 260103960
Temat: Opracowanie

*Projekt budowlany
renowacji elewacji
budynku mieszkanego
wielorodzinnego Zamość
ul. Bazylińska 34*

Temat rysunku

*Projekt budowlany
Zestawienie stolarki
okiennej*

Numer rysunku

P9

Skala:

1:100

ARCHITEKTURA
styczeń 2008

Inwestor

*Zakład Gospodarki
Lokalowej w Zamościu
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość*

Opracował

Marcin Wójcik
upr.: -----

Projektował

mgr inż. arch.
Ryszard Dąbrowski
upr.: 36/KL/75