




Biuro Projektowo-Inżynierskie sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin
tel.: +48 (091) 462 40 91, fax +48 (091) 462 40 43
e-mail: biuro@bpi-redan.com



METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, tel: +48 (091) 434 73 43
fax +48 (091) 435 19 95, e-mail: info@biurometropolis.pl



PRZEDMIAR ROBÓT

Temat:	REMONT ZESPOŁU FORTYCZNEGO BASTIONU VII- WYPOSAŻENIE WNĘTRZ	
Adres inwestycji:	ZAMOŚĆ STARE MIASTO, TERENY POFORTECZNE	
Inwestor:	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ 22-400 ZAMOŚĆ UL. RYNEK WIELKI 13	
Branża:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Etap:	projekt wykonawczy	Podpis:
Opracował:	Spec. ds. kosztorysowania Jerzy Nieznanowski	

Szczecin, październik 2010 r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRZEDMIAR ROBÓT WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZESPOŁU FORTECZNEGO BASTIONU VII - WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
ADRES INWESTYCJI : ZAMOŚĆ
INWESTOR : URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
ADRES INWESTORA : 22-400 ZAMOŚĆ UL. RYNEK WIELKI 13
BRANŻA : WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant Jerzy Nieznanowski
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2009/nAKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2009/nAKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK
2010

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNEŹRZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	1	21
1.1	ŚCIANKI I BALUSTRADY	1	4
1.2	BAR	5	11
1.3	WYPOSAŻENIE RUCHOME	12	21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1.1		ŚCIANKI I BALUSTRADY			
1	KNR-W 2- d.1. 02 1040-06 1	Ścianki szklane - szkło hartowane na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Profil przypodłogowy ze stali nierdzewnej - zgodnie z rysunkiem szczegółowym - ścianki z drzwiami [6.53+6.53+6.45+6.45]*2.10*2 [6.53+6.52+6.45+6.45+6.45+6.40]*2.10*3	m ² m ² m ²	109.032 244.440	
				RAZEM	353.472
2	KNR-W 2- d.1. 02 1040-06 1	Ścianki szklane - szkło hartowane na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Profil przypodłogowy ze stali nierdzewnej - zgodnie z rysunkiem szczegółowym - ścianki stałe [6.53+6.53+6.45+6.45+6.43+6.40]*2.10 [6.53+6.52+6.45+6.45+6.45+6.40]*2.10	m ² m ² m ²	81.459 81.480	
				RAZEM	162.939
3	KNR-W 2- d.1. 02 1208-01 1	Balustrady schodowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniem taflami szkła hartowanego - h=134 cm - zgodnie z rysunkiem szczegółowym.	m		
	typ a	[4.53*2]*2	m	18.120	
	typ b	[4.80*2]*2	m	19.200	
	typ c	[1.80*2]*2	m	7.200	
	typ d	[3.57+3.70]*2	m	14.540	
	typ e	[6.70]*2	m	13.400	
	typ f	[2.03]*2	m	4.060	
				RAZEM	76.520
4	KNR-W 2- d.1. 02 1211-03 1	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach 1.40*2.09*2	m ² m ²	5.852	
				RAZEM	5.852
1.2		BAR			
5	KNR-W 2- d.1. 02 0129-02 2	Ścianka baru z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. [5.07+0.48*3]*1.10	m ² m ²	7.161	
				RAZEM	7.161
6	KNR-W 2- d.1. 02 0921-02 2	Spoinowanie ścian [5.07+2.35+2.35+0.48*4+0.12*3]*1.10	m ² m ²	13.255	
				RAZEM	13.255
7	wycena d.1. własna 2	Wykonanie i montaż blatu baru z drewna egzotycznego szer 65 cm gr. 5 cm 5.08	m m	5.080	
				RAZEM	5.080
8	KNR AT-12 d.1. 0103-05 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na pojedynczej konstrukcji nośnej C75, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. [0.185*2+2.93+0.12+0.13]*3.0	m ² m ²	10.650	
				RAZEM	10.650
9	KNR 0-23 d.1. 2612-08 2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.0*6	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych. ścianka murowana [5.07+2.35+2.35+0.48*4+0.12*3]*1.10 ścianka G-K [0.30+2.93+0.30+0.12+0.185+2.68+0.185+0.13]*3.0	m ² m ² m ²	13.255 20.490	
				RAZEM	33.745
11	KNR-W 2- d.1. 02 1040-06 2	Ścianki szklane - szkło hartowane na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Profil przypodłogowy ze stali nierdzewnej - zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 1.0*3.0+1.15*3.0+1.0*3.0 drzwi szafy 2.68*0.96 półki szafy 2.68*0.185*4	m ² m ² m ² m ²	9.450 2.573 1.983	
				RAZEM	14.006

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		WYPOSAŻENIE RUCHOME			
12	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: siedziska/ławki - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		13+16	kpl	29.000	
				RAZEM	29.000
13	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: donice z zielenią ozdobną 50x50 - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		6+8	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
14	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: donice z zielenią ozdobną 120 x 50 - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		4+4	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
15	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: krzesła restaura- cyjne - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		60	kpl	60.000	
				RAZEM	60.000
16	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: stoły restauracyj- ne - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
17	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: stoliki kawowe - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
18	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: krzesła barowe - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
19	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: sofy dwuosobo- we - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
20	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: fotel - zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
21	wycena d.1. własna 3	Dostawa i ustawienie elementów wyposażenia ruchomego: ława- zgodnie z rysunkiem szczegółowym	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000