

Przedmiar robót

Nowy zał. nr 8 do SIWZ nr 25/ZP/p.n./r.b./2010 -  
Ścianki szklane i kraty

Data: 2010-12-29  
Budowa: Ścianki szklane i kraty  
Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Obiekt: Bastion VII - Nadszaniec - 22-400 Zamość  
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu

Kosztorys opracowali:  
Ryszard Laszczak, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 ELEMENT - Ścianki szklane i kraty			
1.1 KNRW 202/1040/6 Ścianki szklane - szkło hartowane na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Profil przypodłogowy ze stali nierdzewnej - zgodnie z rysunkiem szczegółowym - ścianki z drzwiami parter $(6,53+6,53+6,45+6,45)*2,10*2 = 109,032$ piętro $(6,53+6,52+6,45+6,45+6,45+6,40)*2,10*3 = 244,44$ $353,472$	~353,472		m2
1.2 KNRW 202/1040/6 Ścianki szklane - szkło hartowane na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. profil przypodłogowy ze stali nierdzewnej-zgodnie z rysunkiem szczegółowym -ścianki stałe Parter $(6,53+6,53+6,45+6,45+6,43+6,40)*2,10 = 81,459$ piętro $(6,53+6,52+6,45+6,45+6,45+6,40)*2,10 = 81,48$ $162,939$	~162,939		m2
1.3 KNRW 202/1211/3 Kraty otwierane stalowe, prętowe, ponad 2·m2 kraty $(1,40*2,09)*2 = 5,852$ $5,852$	~5,852		m2