

ZMIANY do PRZETARGU

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego – Nr 19/PN/WM/r.b/2011 z dnia 17-08-2011 r na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu - Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo - po zapytaniach Oferentów - uprzejmie informuje;

W nakładach określonych kosztorysem ofertowym;

1. poz. Nr 10 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; akrylowa masa tynkarska, ziarno 1,5 mm
powinno być; Tynk - silikonowa masa tynkarska, ziarno 1,5 mm
2. poz. Nr 18 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe fi 150 mm
Koszt rynien powinien obejmować również wszystkie akcesoria łączące
3. poz. Nr 18 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; elementy prefabrykowane rur spustowych z blachy powlekanej
Koszt rur spustowych powinien obejmować również wszystkie akcesoria łączące
4. poz. Nr 26 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych - biała
Należy zastosować do rozliczeń i wykonania - farbę emulsyjną białą.
5. poz. Nr 31 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; Rusztowania 1387,4 m²
powinno być; Rusztowania 1687,4 m
6. poz. Nr 34 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; akrylowa masa tynkarska, ziarno 1,5 mm
powinno być; Tynk - silikonowa masa tynkarska, ziarno 1,5 mm
7. poz. Nr 110 kosztorysu - w nakładach materiału;
Należy doliczyć blachę trapezową powlekaną T- 7 mm [1,4 m² * 12 balkonów] (będzie zastosowana na obudowę boczną balustrad balkonów).
8. poz. Nr 138 kosztorysu - w nakładach materiału;
Należy doliczyć blachę trapezową powlekaną T- 7 mm [1,4 m² * 4 balkony] (będzie zastosowana na obudowę boczną balustrad balkonów).
9. poz. Nr 161 kosztorysu - Daszki aluminiowe nad drzwiami
W tym przypadku należy przyjąć typowy system zadaszeń (np. z paneli profilowanych przezroczystych „Fastlock”)
10. Należy uwzględnić nowy zakres robót;
Instalacje odgromowe;
 1. KNR 403/704/8 - Wymiana przewodów instalacji odgromowej na ścianach 60,0 mb
 2. KNR 403/1137/4 – Demontaż wsporników instalacji odgromowej 15 szt
 3. KNR 508/601/1 - Montaż wsporników dla instalacji naprężanej 8 szt
 4. KNR 508/618/1 - Łączenie prętów o średnicy do 10 mm na złącza krzeźowe 8 szt.**Wykonanie instalacji z zastosowaniem nowych materiałów.**

Przedstawiając powyższe prosimy o uwzględnienie zmian w wycenie robót.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Marek Bilski