

Zamość 2012-05-04

ZMIANY do PRZETARGU Nr 2/PN/WM/r.b/2012

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego – Nr 2/PN/WM/r.b/2012 z dnia 26-04-2012 r na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 20A w Zamościu - Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo - po zapytaniach Oferentów, informuje;

W nakładach określonych kosztorysem ofertowym;

- 1, poz. Nr 8 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; masa tynkarska silikonowa, ziarno 1,5 mm
powinno być; bez zmian - ponieważ zmniejszono ilość materiału o ilość zastosowanego nowego tynku wzmocnionego
- 2, poz. Nr 14 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe fi 150 mm
Koszt rynien powinien obejmować również wszystkie akcesoria łączące
- 3, poz. Nr 15 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; elementy prefabrykowane rur spustowych z blachy powlekanej
Koszt rur spustowych powinien obejmować również wszystkie akcesoria łączące
- 4, poz. Nr 20 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych - biała
Należy zastosować do rozliczeń i wykonania - farbę emulsyjną białą do wymalowań zewnętrznych.
- 5, poz. Nr 50 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; wyroby stalowe różne; jest 918,0 kg
powinno być; wg przedmiaru robót - wyroby stalowe różne 34 kg
- 6, poz. Nr 64 kosztorysu - w nakładach materiału;
jest; płyta styropianowa, wsp. 0,031 W/m*K - 0,3275 m³ = 3,766 m³
powinno być; płyta styropianowa, wsp. 0,031 W/m*K - 0,03275 m³ = 0,3766 m³

Przedstawiając powyższe prosimy o uwzględnienie zmian w wycenie robót.
Niniejsze pismo stanowi nieodłączną część SIWZ.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Marek Bilski