

Kosztorys ofertowy

Remont Elewacji Blok VI -ul. Ormiańska 10,8,6,6A,4,2 - zał. do SIWZ
znak:1/ZP/p.n./r.b./2013

Data: 2013-02-21

Budowa: Remont elewacji , wymiana obróbek blacharski, rynien i rur spustowych

Obiekt: Blok VI - ul. Ormiańska 10.8.6.6A,4,2

Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu

Kosztorys opracowali:

Ryszard Laszczak,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT- Ormiańska 10			
1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	30,106 = 30,106 30,106	~30,106	m2
2 KNR 401/619/1 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2	25,32 = 25,32 25,32	~25,320	m2
3 BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża	30,106 = 30,106 30,106	~30,106	m2
4 KNR 202/916/6 Profile ciągnięte szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35 cm	9,20 = 9,2 9,2	~9,200	m
5 KNR 26/642/1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne	30,106 = 30,106 30,106	~30,106	m2
6 BC 2/122/4 Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków, Thermopal-GP22	30,106 = 30,106 30,106	~30,106	m2
7 BC 2/121/1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku	150,53 = 150,53 150,53	~150,530	m2
8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie	150,53-30,106 = 120,424 120,424	~120,424	m2
9 BC 2/130/1 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie	30,106 = 30,106 30,106	~30,106	m2
10 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	150,53 = 150,53 150,53	~150,530	m2
11 BC 2/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi	150,23 = 150,23 150,23	~150,230	m2
12 KNBK 15/102/7 Malowanie farbą wystrojów sztukatorskicho charakterze prostym	30,106 = 30,106 30,106	~30,106	m2
13 KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2	1 = 1,0 1,0	~1,000	m2
14 KNR 401/1213/1 Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie	1,04 = 1,04 1,04	~1,040	m2
15 KNR 202/2101/2 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 6 cm, (piaskowiec, wapień miękki) - cokoły	9,76 = 9,76 9,76	~9,760	m2
16 KNR 202/925/1 Osłony okien, folią polietylenową	30,152 = 30,152 30,152	~30,152	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
17 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie chodników folią 21,24 = 21,24	~21,240		m2
18 KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe 160,290 = 160,29	~160,290		m2
19 KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe 5,34 = 5,34	~5,340		m2
20 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10,62 = 10,62	~10,620		m2
21 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- w kolorze miedzi 10,62 = 10,62	~10,620		m2
22 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17,7 = 17,7	~17,700		m
23 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 28,60 = 28,6	~28,600		m
24 KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze miedzi, półokrągłe o średnicy 15 cm 18,6 = 18,6	~18,600		m
25 KNR 202/510/4 Rury spustowe z powlekanej w kolorze miedzi, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm 28,60 = 28,6	~28,600		m
26 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km 0,5 = 0,5	~0,500		m3
27 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 0,5 = 0,5	~0,500	9,00	m3
2 ELEMENT- Ormiańska 8			
28 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 30,106 = 30,106	~30,106		m2
29 KNR 401/619/1 Odrzyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2 30,106 = 30,106	~30,106		m2
30 KNR 202/916/6 Profile ciągnięte szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35 cm 8,80 = 8,8	~8,800		m
31 BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża 30,106 = 30,106	~30,106		m2
32 KNR 26/642/1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne 30,106 = 30,106	~30,106		m2
33 BC 2/122/4 Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków, Thermopal-GP22 30,106 = 30,106	~30,106		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
34	BC 2/121/1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku	150,53-30,106	= 120,424 120,424	~120,424		m2
35	KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie	120,42	= 120,42 120,42	~120,420		m2
36	BC 2/130/1 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie	30,106	= 30,106 30,106	~30,106		m2
37	KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	126,60	= 126,6 126,6	~126,600		m2
38	BC 2/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi	150,53	= 150,53 150,53	~150,530		m2
39	KNBK 15/102/7 Malowanie farbą wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym	30,106	= 30,106 30,106	~30,106		m2
40	KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2	1	= 1,0 1,0	~1,000		m2
41	KNR 401/1213/1 Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie	1	= 1,0 1,0	~1,000		m2
42	KNR 202/2101/2 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 6 cm, (piaskowiec, wapień miękkiej)- cokoły	9,76	= 9,76 9,76	~9,760		m2
43	KNR 202/925/1 Osłony okien, folia polietylenowa	30,152	= 30,152 30,152	~30,152		m2
44	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie chodników folią	21,24	= 21,24 21,24	~21,240		m2
45	KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe	160,29	= 160,29 160,29	~160,290		m2
46	KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	5,34	= 5,34 5,34	~5,340		m2
47	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	10,62	= 10,62 10,62	~10,620		m2
48	ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- w kolorze miedzi	10,62	= 10,62 10,62	~10,620		m2
49	KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	17,70	= 17,7 17,7	~17,700		m
50	KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	28,60	= 28,6 28,6	~28,600		m
51	KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze miedzi, półokrągłe o średnicy 15 cm	17,7	= 17,7 17,7	~17,700		m
52	KNR 202/510/4 Rury spustowe z powlekanej w kolorze miedzi, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	28,60	= 28,6 28,6	~28,600		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
53 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 0,5 = 0,5	~0,500		m3
54 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 0,5 = 0,5	~0,500	9,00	m3
3 ELEMENT- Ormiańska 6A			
55 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 34,37 = 34,37	~34,370		m2
56 KNR 401/619/1 Odrzyskanie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2 4,37 30,106 = 30,106	~30,106		m2
57 BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża 34,37 = 34,37	~34,370		m2
58 KNR 202/916/6 Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35 cm 9,0 = 9,0	~9,000		m
59 KNR 26/642/1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne 34,37 = 34,37	~34,370		m2
60 BC 2/122/4 Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków, Thermopal-GP22 34,37 = 34,37	~34,370		m2
61 BC 2/121/1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku 171,87-34,37 = 137,5	~137,500		m2
62 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie 137,50 = 137,5	~137,500		m2
63 BC 2/130/1 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie 34,37 = 34,37	~34,370		m2
64 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie 126,60 = 126,6	~126,600		m2
65 BC 2/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi 171,87 = 171,87	~171,870		m2
66 KNBK 15/102/7 Malowanie farbą wystrojów sztukatorskicho charakterze prostym 34,37 = 34,37	~34,370		m2
67 KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2 2 = 2,0	~2,000		m2
68 KNR 401/1213/1 Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie 2 = 2,0	~2,000		m2
69 KNR 202/2101/2 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 6 cm, (piaskowiec, wapień miękkie)- cokoły 10,56 = 10,56	~10,560		m2
70 KNR 202/925/1 Osłony okien, folią polietylenową 61,79 = 61,79	~61,790		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
71 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie chodników folią 23,04 = 23,04 23,04	~23,040		m2
72 KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe 182,43 = 182,43 182,43	~182,430		m2
73 KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe 5,76 = 5,76 5,76	~5,760		m2
74 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5,76 = 5,76 5,76	~5,760		m2
75 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- w kolorze miedzi 5,76 = 5,76 5,76	~5,760		m2
76 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19,20 = 19,2 19,2	~19,200		m
77 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 30,4 = 30,4 30,4	~30,400		m
78 KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze miedzi, półokrągłe o średnicy 15 cm 19,2 = 19,2 19,2	~19,200		m
79 KNR 202/510/4 Rury spustowe z powlekanej w kolorze miedzi, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm 30,4 = 30,4 30,4	~30,400		m
80 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 0,5 = 0,5 0,5	~0,500		m3
81 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 0,5 = 0,5 0,5	~0,500	9,00	m3
4 ELEMENT- Ormiańska 6			
82 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 31,06 = 31,06 31,06	~31,060		m2
83 KNR 401/619/1 Odrzyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2 4,37 30,106 = 30,106 30,106	~30,106		m2
84 BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża 31,06 = 31,06 31,06	~31,060		m2
85 KNR 202/916/6 Profile ciągnięte szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35 cm 9,30 = 9,3 9,3	~9,300		m
86 KNR 26/642/1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne 31,06 = 31,06 31,06	~31,060		m2
87 BC 2/122/4 Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków, Thermopal-GP22 31,06 = 31,06 31,06	~31,060		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
88 BC 2/121/1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku 155,30-31,06 = 124,24 124,24	~124,240		m2
89 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie 124,24 = 124,24 124,24	~124,240		m2
90 BC 2/130/1 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie 31,06 = 31,06 31,06	~31,060		m2
91 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie 124,24 = 124,24 124,24	~124,240		m2
92 BC 2/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi 155,30 = 155,3 155,3	~155,300		m2
93 KNBK 15/102/7 Malowanie farbą wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym 31,06 = 31,06 31,06	~31,060		m2
94 KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2 1 = 1,0 1,0	~1,000		m2
95 KNR 401/1213/1 Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie 1 = 1,0 1,0	~1,000		m2
96 KNR 202/2101/2 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 6 cm, (piaskowiec, wapień miękkiej)- cokoły 13,55 = 13,55 13,55	~13,550		m2
97 KNR 202/925/1 Osłony okien, folia polietylenowa 52,5 = 52,5 52,5	~52,500		m2
98 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie chodników folią 21,84 = 21,84 21,84	~21,840		m2
99 KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe 168,85 = 168,85 168,85	~168,850		m2
100 KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe 5,34 = 5,34 5,34	~5,340		m2
101 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 19,98 = 19,98 19,98	~19,980		m2
102 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- w kolorze miedzi 19,98 = 19,98 19,98	~19,980		m2
103 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18,20 = 18,2 18,2	~18,200		m
104 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 28,80 = 28,8 28,8	~28,800		m
105 KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze miedzi, półokrągłe o średnicy 15 cm 18,20 = 18,2 18,2	~18,200		m
106 KNR 202/510/4 Rury spustowe z powlekanej w kolorze miedzi, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm 28,80 = 28,8 28,8	~28,800		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
107 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 0,5 = 0,5	~0,500		m3
108 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 0,5 = 0,5	~0,500	9,00	m3
5 ELEMENT- Ormiańska 4			
109 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 64,37 = 64,37	~64,370		m2
110 KNR 401/619/1 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2 4,37 64,37 = 64,37	~64,370		m2
111 BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża 64,37 = 64,37	~64,370		m2
112 KNR 202/916/6 Profile ciągnięte szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35 cm 17 = 17,0	~17,000		m
113 KNR 26/642/1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne 64,37 = 64,37	~64,370		m2
114 BC 2/122/4 Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków, Thermopal-GP22 64,37 = 64,37	~64,370		m2
115 BC 2/121/1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku 321,85-64,37 = 257,48	~257,480		m2
116 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie 257,48 = 257,48	~257,480		m2
117 BC 2/130/1 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie 64,37 = 64,37	~64,370		m2
118 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie 257,48 = 257,48	~257,480		m2
119 BC 2/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi 321,85 = 321,85	~321,850		m2
120 KNBK 15/102/7 Malowanie farbą wystrojów sztukatorskicho charakterze prostym 64,37 = 64,37	~64,370		m2
121 KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2 1 = 1,0	~1,000		m2
122 KNR 401/1213/1 Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie 1 = 1,0	~1,000		m2
123 KNR 202/2101/2 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 6 cm, (piaskowiec, wapień miękki)- cokoły 26,05 = 26,05	~26,050		m2
124 KNR 202/925/1 Osłony okien, folia polietylenowa 48,34 = 48,34	~48,340		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
125	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie chodników folią	41,88	= 41,88	~41,880		m2
			41,88			
126	KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe	347,9	= 347,9	~347,900		m2
			347,9			
127	KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	10,32	= 10,32	~10,320		m2
			10,32			
128	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	25,95	= 25,95	~25,950		m2
			25,95			
129	ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- w kolorze miedzi	25,95	= 25,95	~25,950		m2
			25,95			
130	KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	34,90	= 34,9	~34,900		m
			34,9			
131	KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	31,50	= 31,5	~31,500		m
			31,5			
132	KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze miedzi, półokrągłe o średnicy 15 cm	34,90	= 34,9	~34,900		m
			34,9			
133	KNR 202/510/4 Rury spustowe z powlekanej w kolorze miedzi, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	31,50	= 31,5	~31,500		m
			31,5			
134	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	0,5	= 0,5	~0,500		m3
			0,5			
135	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	0,5	= 0,5	~0,500	9,00	m3
			0,5			
6 ELEMENT - Ormiańska 2						
136	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	34,56	= 34,56	~34,560		m2
			34,56			
137	KNR 401/619/1 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2	34,56	= 34,56	~34,560		m2
			34,56			
138	BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża	34,56	= 34,56	~34,560		m2
			34,56			
139	KNR 202/916/6 Profile ciągnięte szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35 cm	9,80	= 9,8	~9,800		m
			9,8			
140	KNR 26/642/1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne	34,56	= 34,56	~34,560		m2
			34,56			
141	BC 2/122/4 Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków, Thermopal-GP22	34,56	= 34,56	~34,560		m2
			34,56			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
142	BC 2/121/1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku	66,24 = 66,24 66,24	~66,240		m2
143	KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie	66,24 = 66,24 66,24	~66,240		m2
144	BC 2/130/1 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie	34,56 = 34,56 34,56	~34,560		m2
145	KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	66,24 = 66,24 66,24	~66,240		m2
146	BC 2/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi	66,24 = 66,24 66,24	~66,240		m2
147	KNBK 15/102/7 Malowanie farbą wystrojów sztukatorskicho charakterze prostym	27,5 = 27,5 27,5	~27,500		m2
148	KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2	1 = 1,0 1,0	~1,000		m2
149	KNR 401/1213/1 Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie	1 = 1,0 1,0	~1,000		m2
150	KNR 202/2101/2 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 6 cm, (piaskowiec, wapień miękki)- cokoły	7,70 = 7,7 7,7	~7,700		m2
151	KNR 202/925/1 Osłony okien, folia polietylenową	6,80 = 6,8 6,8	~6,800		m2
152	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie chodników folią	41,88 = 41,88 41,88	~41,880		m2
153	KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe	66,24 = 66,24 66,24	~66,240		m2
154	KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	4,50 = 4,5 4,5	~4,500		m2
155	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	4,5 = 4,5 4,5	~4,500		m2
156	ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- w kolorze miedzi	4,50 = 4,5 4,5	~4,500		m2
157	KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	9,50 = 9,5 9,5	~9,500		m
158	KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	6,50 = 6,5 6,5	~6,500		m
159	KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze miedzi, półokrągłe o średnicy 15 cm	9,50 = 9,5 9,5	~9,500		m
160	KNR 202/510/4 Rury spustowe z powlekanej w kolorze miedzi, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	6,50 = 6,5 6,5	~6,500		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
161	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 0,3 = 0,3	~0,300		m3
162	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 0,3 = 0,3	~0,300	9,00	m3

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z marzutami
1	ELEMENT- Ormiańska 10	
2	ELEMENT- Ormiańska 8	
3	ELEMENT- Ormiańska 6A	
4	ELEMENT- Ormiańska 6	
5	ELEMENT- Ormiańska 4	
6	ELEMENT - Ormiańska 2	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		