

## ZMIANY do PRZETARGU

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego – **Nr 6/ZP/pn/r.b/2014 z dnia 22-07-2014 r numer ogłoszenia; 159037 – 2014** na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego **przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu**  
- Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo – Zarządca budynku  
po zapytaniach Oferentów - uprzejmie informuje;

W nakładach określonych kosztorysem ofertowym;

1. poz. Nr 119 kosztorysu - w nakładach materiału;  
**jest;** „blacha stalowa ocynkowana i powlekana płaska 0,55 mm” oraz  
na stronie 17 poz. 14 w projekcie budowlano – wykonawczym  
**jest;** „Projektuje się wymianę istniejącego zużytego pokrycia dachu z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej na pokrycie z blachy panelowej stalowej ocynkowanej i powlekanej grubości 0,50 mm.”  
  
**powinno być;** „Projektuje się wymianę istniejącego zużytego pokrycia dachu z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej na pokrycie z blachy panelowej stalowej ocynkowanej powlekanej – przetłaczanej dwoma pasami, wysokość przetłoczeń do 5 mm, grubość blachy 0,55 mm.”
2. poz. Nr 154, 155, 156, 157 kosztorysu - w nakładach materiału;  
**jest;** „Nawiewnik okna higrosterowany akustyczny o pow do 0,2 m2” oraz  
na stronie 16 poz. 8 w projekcie budowlano – wykonawczym  
**jest;** „Zaleca się na oknach zamontować nawiewniki higrosterowane firmy ARECO”  
  
**powinno być;** „Automatyczny nawiewnik powietrza o właściwościach nie mniejszych od;  
- przepływ normalny 25 m3/godz. delta p = 10 Pa  
- tłumienie akustyczne 36 dB  
- odporność na wodę 250 Pa

Przedstawiając powyższe prosimy o uwzględnienie zmian w wycenie robót.

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ  
w Zamościu Spółka z o.o.  
ul. Piłsudskiego 8, 22-400 Zamość  
tel. (84) 638-52-56, 639-30-18; 627-10-28  
e-mail: 638-10-29

  
PREZESA  
Sławomir Ćwik