

Załącznik nr 6 do Zaproszenia znak: 22/ZP/art. 4, pkt 8/r.b./2015

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Budowa: Malowanie ścian i elementów metalowych, wymiana wykładzin PVC,
przebudowa sanitariatów w wyznaczonym zakresie w budynku wielofunkcyjnym

Obiekt: ul. Kilińskiego 32
22-400 Zamość

Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o.
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość

Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o.
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość

Kosztorys opracowali:

Marcin Siemionek, Inspektor nadzoru

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 I piętro			
1.1 Roboty rozbiórkowe			
1.1.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	100,236		m2
1.2 Roboty ogólnobudowlane			
1.2.1 KNR 401/817/1 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, (1,0-5,0·m2), z gumolitu	100,236		m2
1.2.2 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	1,800		m2
1.2.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	9,000		m2
1.2.4 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	475,753		m2
1.2.5 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne (ościeżnice)	10,536		m2
1.2.6 KNR 202/1508/12 (1) Lakierowanie emalią olejną lub ftalową; drzwi drewniane i szafki, ponad 1·m2, 1-krotne	40,940		m2
1.3 Roboty sanitarne			
1.3.1 KNR 401/1212/18 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-krotne	9,240		m2
1.3.2 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	3,000		szt
1.3.3 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	3,000		kpl
1.4 Roboty elektryczne			
1.4.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40·W	18,000		szt
1.4.2 KNR 403/603/4 (1) Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z betonu, 1-żarówkowych	11,000		szt
1.4.3 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	20,000		szt
1.4.4 KNR 403/308/2 (2) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	21,000		szt
1.4.5 KNR 403/103/1 Wymiana rur winidurowych mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytyami lub klamerkami, ułożenie rur w ciągu pojedynczym, rura Fi 28·mm	25		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
2 II piętro				
2.1 Roboty rozbiórkowe				
2.1.1	KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	11,534		m2
2.1.2	KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0·m2 (drewniane przewody wentylacyjne, ścianka działowa na korytarzu II piętra)	28,887		m2
2.1.3	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	146,480		m2
2.1.4	KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	49,988		m2
2.1.5	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	3,993		m3
2.1.6	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	4	5	m3
2.2 Roboty ogólnobudowlane				
2.2.1	KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	1,520		m
2.2.2	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	1,520		m
2.2.3	KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	0,112		m3
2.2.4	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	1,000		m
2.2.5	KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	0,400		m2
2.2.6	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	1,500		m2
2.2.7	KNR 401/324/6 (2) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1 1/2 cegły	1,500		m
2.2.8	KNR 202/120/1 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4·cegły, z cegieł budowlanych pełnych	8,188		m2
2.2.9	KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	8,188		m2
2.2.10	KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm	27,036		m2
2.2.11	KNR 202/1016/1 (4) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt olejny + emalia ftalowa	3,000		szt
2.2.12	KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	3,600		m2
2.2.13	KNR 202/1017/3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1.6·m2, szyba do 0.2·m2	1,600		m2
2.2.14	KNR 14/2010/1 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	5,680		m2
2.2.15	KNR 202/805/1 (1) Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, ściany i pilastry, budynki do 8 kondygnacji	78,357		m2
2.2.16	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	10,877		m2
2.2.17	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	10,877		m2
2.2.18	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	30,760		m2
2.2.19	KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	30,760		m2
2.2.20	KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko	49,988		m2
2.2.21	KNR 401/817/1 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, (1,0-5,0·m2), z gumolitu	151,457		m2
2.2.22	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	18,000		m2
2.2.23	KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	506,723		m2
2.2.24	KNR 401/1206/1 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 1-krotne	72,280		m2
2.2.25	KNR 401/1212/1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne (ościeżnice)	14,520		m2
2.2.26	KNR 202/1508/12 (1) Lakierowanie emalią olejną lub ftalową; drzwi drewniane i szafki, ponad 1·m2, 1-krotne	35,280		m2
2.2.27	KNR 401/1209/3 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 1-krotne, ponad 1,0·m2	59,023		m2
2.3 Roboty sanitarne				
2.3.1	KNR 402/223/3 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	1		kpl
2.3.2	KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	2		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
2.3.3	KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	2		kpl
2.3.4	KNR 215/223/1 Brodzik z obudową, analogia	1		kpl
2.3.5	KNR 401/335/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	2,0		m
2.3.6	KNR 215/103/2 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20·mm	4,000		m
2.3.7	KNR 215/115/5 Bateria wannowa ścienna, Dn 20·mm	1		szt
2.3.8	KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	5,000		m
2.3.9	KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	1		szt
2.3.10	KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	23,016		m2
2.3.11	KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	0,600		m
2.3.12	KNR 215/120/3 Drzwiczki stalowe do zaworów	3,000		szt
2.3.13	KNR 401/709/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże otrzciniowane lub z dranicami, zaprawa cem-wap, ściany	0,315		szt
2.4 Roboty elektryczne				
2.4.1	KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40·W	33,000		szt
2.4.2	KNR 403/603/4 (1) Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z betonu, 1-żarówkowych	8,000		szt
2.4.3	KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	21,000		szt
2.4.4	KNR 403/308/2 (2) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	14,000		szt
2.4.5	KNR 403/103/1 Wymiana rur winidurowych mocowanych do przygotowanego podłoża uchwyty lub klamerkami, ułożenie rur w ciągu pojedynczym, rura Fi 28·mm	45		m